Prezydent Miasta Stargard

Urząd Miejski ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

TK.6220.4.10.2022.1

Data: 14.11.2022r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, art.80 ust.1 i 2, art. 82 oraz art.85 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.1029 z późn.zm.), zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839),
po rozpatrzeniu wniosku: Spółki STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, w imieniu i z upoważnienie którego wystąpił Piotr Fabiszewski, Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych, ul.Obornicka 235B, 60-650 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 17 05 04 w przesiewaczu oraz zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów o kodzie 17 01 81 w granulatorze na terenie zakładu STRABAG Sp. z o.o. eksploatującego instalacje do produkcji masy mineralno- bitumicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 92, 94/1, i 90/1 w obrębie 20 przy ul.Lotników 1D w Stargardzie,

uwzględniając uzgodnienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanego przez dr hab. inż.Jakuba Niecia EkoInfoTech z siedzibą w Rybojedzku- Poznań czerwiec 2022 rok,

określam

na rzecz: STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (KRS 0000054588),
warunki realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji:
przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 17 05 04 w przesiewaczu oraz zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów o kodzie 17 01 81 w granulatorze na terenie zakładu STRABAG Sp. z o.o. eksploatującego instalacje do produkcji masy mineralno-bitumicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 92, 94/1, i 90/1 w obrębie 20 przy ul.Lotników 1D w Stargardzie:

I.1.RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów destruktu asfaltowego w granulatorze z 10 000 Mg do ok.30 000 Mg oraz przetwarzanie gleby i ziemi w ilości ok.5 000 Mg rocznie w przesiewaczu na terenie eksploatowanej wytworni mas mineralno-bitumicznych (zwane dalej WMB).
Wytwórnia mas mineralno-bitumicznych zlokalizowana jest w Stargardzie przy ul.Lotników 1D, na terenie działek nr 92, 94/1, i 90/1 obręb 20 Stargard, o łącznej powierzchni 3,38 ha. WMB znajduje się na terenie przemysłowym: od południa, wschodu i zachodu

graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo, a od północy z linią kolejową. Planowane zamierzenie zgodnie z założonym wariantem realizacyjnym uznano jednocześnie za najkorzystniejsze dla środowiska.
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie istnieje konieczność wykonania dodatkowych prac powodujących zmianę użytkowania terenu. Przewidziany do wykorzystania granulator jest instalacją mobilną, która będzie przewożona tylko na czas przetwarzania odpadów. Przewiduje się również wykorzystanie przesiewacza (sito), który zostanie posadowiony na terenie utwardzonym. Do magazynowania materiałów sypkich przewidziano zasieki, które są już zrealizowane, a dodatkowo na granicy zakładu inwestor zamierza wybudować od strony północnej zasieki o długości 30m i wysokości 3m, które pełnić będą funkcję ekranizującą.
Realizacja inwestycji nie zmieni w sposób znaczący krajobrazu, gdyż będzie zlokalizowana na terenie przekształconym, zainwestowanym, wykorzystywanym do prowadzenia działalności. Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest elementów środowiska przyrodniczego oddziałujących na walory krajobrazowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana istniejącego zagospodarowania terenu.
Przedsięwzięcie w ograniczonym stopniu może pośrednio wpływać na zmiany klimatu. Spalanie paliw wiąże się z emisją zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, do powietrza. Należy jednak zaznaczyć, że stosowany granulator jest instalacją nowoczesną i powszechnie używaną. Budowa dróg wiąże się z koniecznością produkcji masy mineralno-bitumicznej, a remonty coraz częściej skutkują powstawaniem dużej ilości destruktu, stąd też istnieje konieczność wyposażania tego typu zakładów w możliwość zagospodarowania odpadów. Instalacja do przetwarzania odpadów nie będzie wykazywała wrażliwości na zmiany klimatu.

2. ISTOTNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONIECZNOŚCI OCHRONY CENNYCH WARTOŚCI PRZYRODNI CZYCHZASOBÓW NATURALNYCH I ZABYTKÓW ORAZ OGRANICZENIA UCIĄŻLIWOŚCI DLA TERENÓW SĄSIEDNICH:
   1) wzdłuż północnej granicy zakładu należy zrealizować zasieki o długości 30 m i wysokości min. 3 m. Odpady gromadzić w pryzmach o wysokości ok. 4,5 m. W celu dodatkowej ochrony przed hałasem emitowanym z terenu zakładu granulator i przesiewacz należy zlokalizować pomiędzy pryzmami odpadów,
   2) proces przetwarzania odpadów prowadzić w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu WMB, na utwardzonym podłożu,
   3) przedsięwzięcie zrealizować w oparciu o park maszynowy uwzględniający pracę granulatora o wydajności 100 Mg/h oraz jednej ładowarki, obsługującej instalację na terenie zakładu,
   4) prowadzić jakościową kontrolę przyjmowanych odpadów gleby i ziemi pod kątem zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi,
   5) inwestycję na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie realizacji. Na terenie zakładu powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
   6) prace budowlane należy prowadzić, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, odpadami stałymi i ciekłymi,
   7) należy stosować sprawny sprzęt budowlany w celu zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego przedostawania się do wód i do gruntu paliw, smarów i olejów,
   8) w trakcie robót budowlanych należy utrzymywać porządek na placu budowy, budowę

inwestycji przeprowadzać sprawnie i bez zbędnej zwłoki,

9) w przypadku awarii maszyn lub urządzeń i wycieku oleju lub substancji ropopochodnych, należy jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić naturalne warunki gruntowe, poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy glebowej,
10) podczas prac należy używać bezpiecznych materiałów, tzn. takich, które nie powodują skażenia środowiska,
11) w trakcie prac budowlanych nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów szczególnie substancjami ropopochodnymi,
12) w celu zabezpieczenia podłoża przed nieplanowanymi wyciekami przed przystąpieniem do prac naprawczych/tankowania należy stosować składaną wannę do wycieków przeznaczoną do wielokrotnego użytku,
13) należy przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i ścieki przemysłowe,
14) wszystkie przetwarzane i wytwarzane odpady należy magazynować w sposób selektywny uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, jak również negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi,
15) zaleca się ograniczenie eksploatacji instalacji w niekorzystnych warunkach, tj. podczas suchej i wietrznej pogody oraz przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie,
16) przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, jej użytkownik zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIA W DOKUMENTACJI WYMAGANEJ DO WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST.1, W SZCZEGÓLNOŚCI W PROJEKCIE BUDOWLANYM, W PRZYPADKU DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART.72 UST.1 PKT 1, 10,14,18, 23, 26 i 27 USTAWY OOŚ:
   1) należy uwzględnić warunki zawarte w ustępie 2 niniejszej decyzji,
   2) stosować odpowiedni system organizacji pracy, wyłączać silniki maszyn i urządzeń, które nie pracują w danej chwili,
   3) ograniczać pracę urządzeń powodujących pylenie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych – suchej i wietrznej pogody, zakrywać plandekami skrzynie ładunkowe pojazdów przewożących materiały sypkie,
   4) kontrolować pracę poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia – prowadzić stałe przeglądy, na bieżąco usuwać ewentualne usterki,
   5) przestrzegać ustalonych ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia, tj. 5 000 Mg/rok odpadu o kodzie 17 05 04 i 30 000 Mg/ rok odpadu o kodzie 17 01 81.
4. WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM AWARII PRZEMYSŁOWYCH, W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ ZALICZANYCH DO ZAKŁADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:

   W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego maszyny budowlane przed rozpoczęciem prac będą poddawane kontroli stanu technicznego i na bieżąco usuwane ew. usterki.
   W miejscu prowadzenia przetwarzania odpadów powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków/rozlewów substancji niebezpiecznych, w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej np. z tankowaniem ładowarki.
   Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

5. WYMOGI W ZAKRESIE OGRANICZANIA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZONO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, oddziaływanie i lokalizację w dużej odległości od granic państwa nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.
6. GOTOWOŚĆ INSTALACJI DO WYCHWYTYWANIA DWUTLENKU WĘGLA W PRZYPADKU INSTALACJI DO SPALANIA PALIW W CELU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, O ELEKTRYCZNEJ MOCY ZNAMIONOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 300 MW: Przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
7. OBOWIĄZEK WYKONANIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ:
   W związku z zamierzonymi pracami nie nastąpi konieczność wycinki drzew i krzewów. Nie ma potrzeby podjęcia działań kompensujących wynikających z oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko i krajobraz.
8. ZAPOBIEGANIA, OGRANICZANIA ORAZ MONITOROWANIA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO:
   1) prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad urządzeń prowadzić bieżące usuwanie usterek,
   2) w miejscu prowadzenia przetwarzania odpadów powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków/rozlewów substancji niebezpiecznych, w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej np. z tankowaniem ładowarki.
9. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA:
   Z analizy przeprowadzonej w raporcie wynika, że nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania poza granicami terenu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
10. STANOWISKO W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72UST 1 PKT 1 PKT 1,10,14, 18, 23, 26 i 27 USTAWY OOŚ DLA PRZEDMOTOWEJ INWESTYCJI:
    W najbliższej okolicy brak jest przedsięwzięć, które mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem.
    W związku z funkcjonowaniem instalacji nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, w szczególności z uwagi na zakres inwestycji oraz jej lokalizację w znacznej odległości od granic państwa.
    Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie występują
    obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
    Planowany zakres i charakter działalności, jak również przyjęta technologia są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przy prawidłowym przebiegu (postępowanie zgodne z przepisami prawa, stosowanie prawidłowej organizacji pracy) eksploatacja instalacji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji.
    Zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust.1 pkt 1,10,14, 18, 23, 26 i 27ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

11. OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIENIA ANALIZY POREALIZACYJNEJ:
Zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust.1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy ooś dla przedmiotowej inwestycji.
12. WSKAZANIE WARIANTU DOPUSZCZONEGO DO REALIZACJI
Planowane zamierzenie zgodnie z założonym wariantem realizacyjnym uznanym jednocześnie za najkorzystniejszy dla środowiska.
13. ODDZIAŁYWANIE NA OBSZAR NATURA 2000:
W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano wpływ planowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie oddziaływania na elementy przyrodnicze, w tym na formy ochrony przyrody i krajobraz. Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, iż nie wystąpi znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji. Miejsce planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza formami ochrony przyrody oraz poza przebiegiem korytarzy ekologicznych. Jest to teren całkowicie przekształcony, użytkowany przemysłowo. W rejonie zakładu nie występują siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
14. USTALENIE ZGODNOŚCI LOKALIZACJI INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Dla terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2022 roku, wpłynął wniosek Spółki STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, w imieniu i z upoważnienie którego wystąpił Piotr Fabiszewski, Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych, ul.Obornicka 235B, 60-650 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 17 05 04 w przesiewaczu oraz zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów o kodzie 17 01 81 w granulatorze na terenie zakładu STRABAG Sp. z o.o. eksploatującego instalacje do produkcji masy mineralno- bitumicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 92, 94/1, i 90/1 w obrębie 20 przy ul.Lotników 1D w Stargardzie
Wniosek zawierał następujące załączniki:

- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowany przez dr hab. inż.Jakuba Niecia EkoInfoTech z siedzibą w Rybojedzku- Poznań, czerwiec 2022 rok,
- mapę wraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
- informacja z rejestru Przedsiębiorców- KRS,
- mapę ewidencyjną,
- pełnomocnictwo,
- dowód uiszczenia opłat skarbowych.

Planowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na obszarze Gminy Miasto Stargard w obrębie ewidencyjnym 20 miasta. Inwestycja polega na przetwarzaniu odpadów. Teren inwestycyjny znajduje się poza granicami obszaru Natura 2000.
Ze względu na wydajność instalacji do przetwarzania odpadów o masie przekraczającej 10 Mg na dobę, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839) - §2 ust.1 pkt 47 - *„ instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14*

grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)" planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W myśl art. 71 ust.2 pkt 2 ustawy ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przed uzyskaniem decyzji lub zgłoszenia określonych w art. 72 ust. 1 lub 1a ustawy ooś wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udział społeczeństwa.
W świetle art. 75 ust.1 pkt 4 wymienionej ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest prezydent, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, w tym przypadku jest to Prezydent Miasta Stargard.
Zgodnie z zapisami art.80 ust.2 wymienionej ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie dla którego nie obowiązują zapisy planu zagospodarowania przestrzennego.
W prowadzonym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10.
Organ po stwierdzeniu kompletności wniosku i ustaleniu, że nie zawiera on błędów formalnych wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania zawiadomione zostały poprzez obwieszczenie znak: TK.6220.4.4.2022.1 z dnia 23 sierpnia 2022 roku zamieszczone w okresie 14 dni na stronie internetowej BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie o:

- możliwości zapoznania się z treścią wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz złożenia uwag i wniosków,
- skierowaniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie celem wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 19 listopada 2022 roku.

Wnioskodawca zawiadomiony został pismem znak: TK.6220.4.3.2022.1 z dnia 19 sierpnia 2022 roku o wszczętym postępowaniu administracyjnym, wystąpieniu o opinie do właściwych organów oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 19 listopada 2022 roku.
Zapewniono udział społeczeństwa poprzez zawiadomienie obwieszczeniem z dnia 23 sierpnia 2022 roku zawiadamiając o wszczęciu postępowania, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, skierowaniu do opinii i uzgodnień, możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, uzyskania wyjaśnień, złożenia na piśmie uwag i wniosków. Obwieszczenie zamieszczone zostało w terminie od 22 sierpnia do 23 września 2022 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej BIP.
Pismem z dnia 22 sierpnia 2022 roku wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie – nie wydał w ustawowym terminie opinii, co zgodnie z zapisami art. 78 ust.4 – traktowane jest, jako brak zastrzeżeń.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2022 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem (pismo znak: WONS-OŚ.4221.70.2020.MM z dnia 22 września 2022 roku uzgodnił realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia i określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Wzdłuż północnej granicy zakładu zrealizować zasieki o długości 30 m i wysokości min. 3 m. Odpady gromadzić w pryzmach o wysokości ok. 4,5 m. W celu dodatkowej ochrony przed hałasem emitowanym z terenu zakładu granulator i przesiewacz rozmieścić pomiędzy pryzmami odpadów.
2. Proces przetwarzania odpadów prowadzić w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu WMB, na utwardzonym podłożu.
3. Przedsięwzięcie zrealizować w oparciu o park maszynowy uwzględniający pracę granulatora wydajności 100 Mg/h oraz jednej ładowarki, obsługującej instalację na terenie zakładu.
4. Prowadzić jakościową kontrolę przyjmowanych odpadów gleby i ziemi pod kątem zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska określone w pkt.I postanowienia.

III. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Stosować odpowiedni system organizacji pracy, wyłączać silniki maszyn i urządzeń, które nie pracują w danej chwili.
2. Ograniczać pracę urządzeń powodujących pylenie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych – suchej i wietrznej pogody, zakrywać plandekami skrzynie ładunkowe pojazdów przewożących materiały sypkie.
3. Kontrolować pracę poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia – prowadzić stałe przeglądy, na bieżąco usuwać ewentualne usterki.
4. Przestrzegać ustalonych ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia, tj. 5000 Mg/rok odpadu o kodzie 17 05 04 i 30000 Mg/ rok odpadu o kodzie 17 01 81.

V. Organ nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy ooś dla przedmiotowej inwestycji.

Wymienione przez organ warunki uzgodnienia przedsięwzięcia uwzględnione zostały w całości w orzeczeniu decyzji.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2022 roku wystąpiono do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie postanowieniem (pismo znak: SZ.ZZŚ.3.4360.130.2022.MM z dnia 11 sierpnia 2022 roku) uzgodnił realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia i określił następujące warunki:

1) inwestycję na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie realizacji. Na terenie zakładu powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.

2) prace budowlane należy prowadzić, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, odpadami stałymi i ciekłymi,
3) należy stosować sprawny sprzęt budowlany w celu zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego przedostawania się do wód i do gruntu paliw, smarów i olejów,
4) w trakcie robót budowlanych należy utrzymywać porządek na placu budowy, budowę inwestycji przeprowadzać sprawnie i bez zbędnej zwłoki,
5) w przypadku awarii maszyn lub urządzeń i wycieku oleju lub substancji ropopochodnych, należy jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić naturalne warunki gruntowe, poprzez usuniecie zanieczyszczonej warstwy glebowej,
6) podczas prac należy używać bezpiecznych materiałów, tzn. takich, które nie powodują skażenia środowiska,
7) w trakcie prac budowlanych nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów szczególnie substancjami ropopochodnymi,
8) w celu zabezpieczenia podłoża przed nieplanowanymi wyciekami przed przystąpieniem do prac naprawczych/tankowania należy stosować składaną wannę do wycieków przeznaczoną do wielokrotnego użytku,
9) należy przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i ścieki przemysłowe,
10) wszystkie przetwarzane i wytwarzane odpady należy magazynować w sposób selektywny uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, jak również negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi,
11) przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, jej użytkownik zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wymienione przez organ warunki uzgodnienia przedsięwzięcia uwzględnione zostały w całości w orzeczeniu decyzji.

Stosownie do art.10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania obwieszczeniem oraz pismem (Wnioskodawca) z dnia 30 września 2022 roku zamieszczonym na stronie internetowej BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie zawiadomiono o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, możliwości złożenia uwag i wniosków.

W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania.

W celu minimalizacji zidentyfikowanego oddziaływania, zobowiązano inwestora do korzystania wyłącznie z maszyn, urządzeń oraz pojazdów sprawnych technicznie, prowadzenia systematycznych kontroli i stałego nadzoru pracy urządzeń wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia, stosowania środków zabezpieczających przed przedostaniem się ewentualnych wycieków do gruntu, w tym stosowania sorbentów i właściwego gospodarowania powstałymi odpadami. Przy zastosowaniu przez inwestora ww. warunków, etap realizacji inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, ewentualne uciążliwości będą krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem tego etapu.

W związku z planowanym przedsięwzięciem oszacowano wielkość emisji pochodzącej z silników pracujących maszyn – granulatora, ładowarki, zbiornika na olej napędowy o objętości 5 m^3, użytkowanego wyłącznie na użytek tankowania ładowarki oraz ruchu pojazdów.

W związku z tym, że każda z instalacji do pracy wymaga używania ładowarki na wyłączność przyjęto, że zakład będzie funkcjonował w następujących wariantach:

- A - istniejący, praca WMB z maksymalną wydajnością oraz ruch pojazdów ciężarowych wywożących masę i dowożących surowce oraz ruch ładowarki - wariant nie oceniany - zrealizowany nie podlegający modyfikacji,

- B - istniejący – nie zmienia się emisja hałasu granulatora w ciągu najmniej korzystnych 8 godzin oraz emisja gazów i pyłów do powietrza, gdyż wydajność godzinowa nie ulega zmianie (przedsięwzięcie dotyczy zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów w skali roku wydłużony czas pracy ze 100 do 300 godzin) – wariant realizacyjny;
- C - planowany – polegający na pracy przesiewacza z maksymalną wydajnością zależną od pracy ładowarki, uwzględniający ruch ładowarki (ryzyko zbyt dużego ruchu pojazdów).

Biorąc pod uwagę emisje z terenu WMB ustalono, że w pełnym zakresie wymagane są obliczenia dla rozprzestrzeniania się węglowodorów alifatycznych, tlenku węgla, tlenków azotu jako NO_2, pyłu PM-10, zakres skrócony obejmował węglowodory aromatyczne, amoniak, dwutlenek siarki, ołów, benzen. Z przeprowadzonej analizy wykonanej dla poziomu terenu z uwzględnieniem łącznie wariantu B i C wynika, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm ochrony powietrza, zatem nie będzie uciążliwe dla środowiska. Niemniej jednak wskazuje się na ograniczenie eksploatacji instalacji w niekorzystnych warunkach, tj. podczas suchej i wietrznej pogody oraz przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie.

Obliczenia emisji hałasu przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu widzenia akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu z poszczególnych wariantów funkcjonowania zakładu. Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony został na podstawie poziomu mocy akustycznej źródeł stacjonarnych i liniowych z uwzględnieniem warunków propagacji. Na potrzeby analizy wyznaczono punkt referencyjny (P1), który został umieszczony w odległości ok. 100 m na północ od granicy zakładu WMB, tj. w rejonie zabudowy mieszkaniowej o dopuszczalnym poziomie dźwięku A wynoszącym dla pory dnia $L_{Aeq\,D}$ = 55dB. Wyniki propagacji hałasu przedstawiono w postaci izolinii, odpowiednio dla wariantu B i C.

Obliczenia wykonano dla pory dnia, z uwagi na to, że w porze nocnej zakład nie pracuje. Symulację rozprzestrzeniania się hałasu wykonano przy pomocy programu SON2 autorstwa Zakładu Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT". Wartości poziomu równoważnego dźwięku A emitowanego z terenu zakładu w punkcie kontrolnym P1, dla wariantu B i C wynoszą odpowiednio 49 dB i 48,6 dB. Wartości te nie przekraczają poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 55 dB. Warunkiem rozszerzenia działalności zakładu w postaci zwiększenia ilości przetwarzania destruktu asfaltowego oraz przesiewania gleby i ziemi jest wykonanie ekranu ochronnego o długości ok. 30 m i wysokości 3 m wzdłuż północnej granicy zakładu oraz umieszczenie instalacji pomiędzy pryzmami odpadów o wysokości 4,5 m, które to założenia uwzględniono przy ocenie oddziaływania akustycznego z terenu przedsięwzięcia.

Jak wynika z raportu, do realizacji przyjęto wariant najbardziej korzystny dla środowiska. Planowana działalność nie wymaga zajmowania i przekształcania nowych terenów, lokalizacja samej wytwórni w terenie nie jest przypadkowa i wiąże się z planowanymi budowami czy remontami dróg.

Szacuje się, że maksymalny czas transportu gotowej mieszanki nie powinien być dłuższy niż dwie godziny. Stąd też skutkiem niepodejmowania przedsięwzięcia w tej lokalizacji będzie ograniczenie możliwości odzysku odpadów, generowanie wyższych kosztów produkcji i większymi emisjami spowodowanymi wydłużonym transportem. Dodatkowo destrukt zastępuje cześć surowców będących kopalinami naturalnymi. Niepodejmowanie przetwarzania gleby i ziemi w tym miejscu powodować będzie, że tego typu odpady muszą zostać deponowane na składowiskach odpadów. Spółka analizowała również wariant polegający na instalacji mobilnego granulatora o większej mocy przerobowej, wynoszącej 200 Mg/h, co pozwalałoby na uzyskanie większej wydajności pracy zakładu i byłoby korzystne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość produkcji godzinowej w takim wariancie mogłaby jednak powodować zbyt duże nasilenie ruchu pojazdów ciężarowych.

Dodatkowo w tym wariancie mogłoby być konieczne doposażenie zakładu o dodatkową ładowarkę, co z kolei doprowadzić by mogło do jednoczesnej pracy przedmiotowych instalacji. W efekcie mogłoby dojść do przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu.
Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na zlokalizowanie instalacji na utwardzonym terenie, nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Jednakże w miejscu prowadzenia przetwarzania odpadów powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków/rozlewów substancji niebezpiecznych, w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej np. z tankowaniem ładowarki.
Planowane przedsięwzięcie nie zmieni wielkości zatrudnienia, a co za tym idzie nie zmieni ilości wytwarzanych ścieków bytowych. Zakład wyposażony jest w zbiornik bezodpływowy. W trakcie procesów produkcyjnych nie powstają ścieki technologiczne. Odpady mieszanek bitumicznych oraz odpady ziemi i gleby przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych mogą być magazynowane luzem na powierzchni terenu i nie powstaną z nich odcieki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742).
Technologię przetwarzania odpadów destruktu i przetwarzania gleby i ziemi można zaliczyć do małoodpadowych. Większość powstających odpadów można poddać zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach procesom odzysku w miejscu wytworzenia (zawrócenie do produkcji), co jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji granulatora nie powstają inne odpady. Natomiast podczas przetwarzania gleby i ziemi w przesiewaczu mogą powstać odpady o kodach: 15 01 02, 15 01 03, 15 02 03, 19 10 01, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07. Opakowania z tworzyw sztucznych, drewna, sorbenty i materiały filtracyjne magazynowane będą w dostosowanych do tego celu pojemnikach w obiektach socjalno-biurowych, natomiast pozostałe odpady – w dostosowanych pojemnikach zlokalizowanych przy przesiewaczu. Odpady te, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.
Monitoring wytwarzania i gospodarowania odpadami w wytwórni mas bitumicznych obejmuje prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Sprawozdawczość w zakresie rodzajów i ilości wytworzonych odpadów, rodzajów i ilości odpadów poddanych odzyskowi, a także rodzajów i ilości zbieranych odpadów jest realizowana za pośrednictwem BDO.
Miejsce planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza formami ochrony przyrody oraz poza przebiegiem korytarzy ekologicznych. Jest to teren całkowicie przekształcony, użytkowany przemysłowo. W rejonie zakładu nie występują siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
Realizacja inwestycji nie zmieni w sposób znaczący krajobrazu, gdyż będzie zlokalizowana na terenie przekształconym, zainwestowanym, wykorzystywanym do prowadzenia działalności. Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest elementów środowiska przyrodniczego oddziałujących na walory krajobrazowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana istniejącego zagospodarowania terenu.
Przedsięwzięcie w ograniczonym stopniu może pośrednio wpływać na zmiany klimatu. Spalanie paliw wiąże się z emisją zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, do powietrza. Należy jednak zaznaczyć, że stosowany granulator jest instalacją nowoczesną i powszechnie używaną. Budowa dróg wiąże się z koniecznością produkcji masy mineralno-bitumicznej, a remonty coraz częściej skutkują powstawaniem dużej ilości destruktu, stąd też istnieje

konieczność wyposażania tego typu zakładów w możliwość zagospodarowania odpadów. Instalacja do przetwarzania odpadów nie będzie wykazywała wrażliwości na zmiany klimatu. Z uwagi na warunki środowiskowe, w tym położenie poza obszarami zagrożenia powodziowego, w miejscu planowanego przedsięwzięcia nie występuje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej. Nie występuje również zagrożenie katastrofą budowlaną, z uwagi na brak obiektów budowlanych narażonych na uszkodzenie w trakcie pracy sprzętu i maszyn do przetwarzania odpadów. W najbliższej okolicy brak jest przedsięwzięć, które mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem.
Teren projektowanej inwestycji znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych, jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Zbiornik międzymorenowy Stargard –Goleniów. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisów rozporządzenia nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r. poz.2431).
Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Planowany zakres i charakter działalności, jak również przyjęta technologia są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przy prawidłowym przebiegu (postępowanie zgodne z przepisami prawa, stosowanie prawidłowej organizacji pracy) eksploatacja instalacji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Przedłożone na etapie przedmiotowego postępowania administracyjnego informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, a także dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające jednocześnie realizację inwestycji oraz zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Mając zatem powyższe na uwadze, organ uzgadniający uznał, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.
Biorąc pod uwagę, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących norm i w znaczny sposób nie pogorszy istniejącego stanu środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w załączonym do wniosku raporcie, oraz spełniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji, tut. organ uwzględniając jednocześnie uzyskane opinie i uzgodnienia orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w dniu 27 kwietnia 2022 roku w kwocie 222,00 złote na konto 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Waldemar Kolasiński
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Strony postępowania- obwieszczeniem
2. Strabag Sp. z o.o.
   ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
   za pośrednictwem:
   Piotr Fabiszewski
   ul.Obornicka 10, 60-650 Pruszków
3. a/a

Do wiadomości:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- e-puap
   ul.T.Firlika 20, 71-637 Szczecin
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – e-puap
   ul.Hetmana St.Czarnieckiego 34,73-110 Stargard
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-e-puap
   Zarząd Zlewni w Stargardzie
   ul.Gdańska 4, 73-110 Stargard
4) Wydz. TP - w miejscu –e-dokument

Sprawę prowadzi:
Jolanta Trembecka-Kempisty
tel.91-578-40-15

PREZYDENT MIASTA
STARGARD

Załącznik Nr 1 do decyzji
z dnia 14.11.2022 roku
pismo znak: TK.6220.4.10.2022.1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów destruktu asfaltowego w granulatorze z 10 000 Mg do 30 000 Mg oraz przetwarzanie gleby i ziemi w ilości 5 000 Mg rocznie w przesiewaczu na terenie eksploatowanej wytworni mas mineralno-bitumicznych (zwane dalej WMB). Wytwórnia mas mineralno-bitumicznych zlokalizowana jest w Stargardzie przy ul.Lotników 1D, na terenie działek nr 92, 94/1, i 90/1 obręb 20 Stargard, o łącznej powierzchni 3,38ha. WMB znajduje się na terenie przemysłowym: od południa, wschodu i zachodu graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo, a od północy z linią kolejową. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie istnieje konieczność wykonania dodatkowych prac powodujących zmianę użytkowania terenu. Przewidziany do wykorzystania granulator jest instalacją mobilną, która będzie przewożona tylko na czas przetwarzania odpadów. Przewiduje się również wykorzystania przesiewacza (sito), który zostanie posadowiony na terenie utwardzonym. Do magazynowania materiałów sypkich przewidziano zasieki, które są już zrealizowane, a dodatkowo na granicy zakładu inwestor zamierza wybudować od strony północnej zasieki o długości 30m i wysokości 3m, które pełnić będą funkcję ekranizującą. Funkcjonująca instalacja mobilnego granulatora ma możliwość przetwarzania odpadów destruktu poprzez granulację, której efektem jest utrata statusu odpadu. Produktem przetwarzania jest granulat asfaltowy, który może zostać bezpośrednio wbudowany lub stosowany jako surowiec do produkcji masy w WMB. Obsługa wszystkich instalacji na terenie zakładu odbywać się będzie z wykorzystaniem jednej ładowarki, co oznacza, że w tym samym czasie może pracować WMB albo granulator albo przesiewacz.
Magazynowanie destruktu odbywać się będzie na wyznaczonych placach magazynowych o wymiarach 60 x 40 m. Przy założeniu wysokości pryzm do 4,5 m i nachyleniu skarp 1:1 oraz gęstości nasypowej destruktu około 1,77 Mg/m3, jednocześnie wyznaczone miejsca magazynowania pozwolą zgromadzić 13 tys. Mg odpadów destruktu w tym samym czasie. Odpady 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie i inne niż wymienione w 17 05 03 magazynowane będą na placu o wymiarach 44 x 15 m i wysokości pryzm do 4,5 m i nachyleniu skarp 1:1, co przy gęstości nasypowej około 1,50 Mg/m^3, pozwoli zgromadzić w tym samym czasie około 3 tys. Mg. Odpady będą magazynowane na utwardzonym terenie. Planowane przedsięwzięcie nie zmieni wielkości zatrudnienia, a co za tym idzie nie zmieni ilości wytwarzanych ścieków bytowych. Zakład wyposażony jest w zbiornik bezodpływowy. W trakcie procesów produkcyjnych nie powstają ścieki technologiczne. Odpady mieszanek bitumicznych oraz odpady ziemi i gleby przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych mogą być magazynowane luzem na powierzchni terenu i nie powstaną z nich odcieki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742).
Technologię przetwarzania odpadów destruktu i przetwarzania gleby i ziemi można zaliczyć do małoodpadowych. Większość powstających odpadów można poddać zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach procesom odzysku w miejscu wytworzenia (zawrócenie do produkcji), co jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji granulatora nie powstają inne odpady. Natomiast podczas przetwarzania gleby i ziemi w przesiewaczu mogą powstać odpady o kodach: 15 01 02, 15 01

03, 15 02 03, 19 10 01, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07. Opakowania z tworzyw sztucznych, drewna, sorbenty i materiały filtracyjne magazynowane będą w dostosowanych do tego celu pojemnikach w obiektach socjalno-biurowych, natomiast pozostałe odpady – w dostosowanych pojemnikach zlokalizowanych przy przesiewaczu. Odpady te, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

Sprawę prowadzi:
Jolanta Trembecka-Kempisty
tel.91-578-40-15

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Waldemar Kolasiński
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska